

Número: 54

BDI Padrão: 26,930%

Bancos:

SIURB: SP 7/2022 SEINFRA: CE 4/2023

SINAPI: DF 6/2023 SICRO3: DF 4/2023 ORSE:

SE 5/2023 (Preço desonerado)

Cliente: **Administração Regional do Riacho Fundo II**Obra: **Obra padrão Administração Regional do Riacho Fundo II**

Planilha Sintética Simples

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1 Serviços Técnicos Profissionais										100.518,92
1.1	Composição	SINAPI	100319	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	17.266,97	21.916,96	34.533,94	43.833,92
1.2	Composição	SINAPI	101387	AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4	3.643,54	4.624,74	14.574,16	18.498,96
1.3	Composição	SINAPI	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	420	24,22	30,74	10.172,40	12.910,80
1.4	Composição	SINAPI	101445	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	4.802,61	6.095,95	9.605,22	12.191,90
1.5	Composição	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	3.762,75	4.776,05	7.525,50	9.552,10
1.6	Insumo	SINAPI	40862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	MES	2	620,25	787,28	1.240,50	1.574,56
1.7	Insumo	SINAPI	40861	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	MES	2	282,98	359,18	565,96	718,36
1.8	Composição	SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	20,31	25,77	812,40	1.030,80
1.9	Composição	SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	10,22	12,97	163,52	207,52
2 Construções Preliminares										3.813,83
2.1	Insumo	SINAPI	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	MES	2	1.250,00	1.586,62	2.500,00	3.173,24
2.2	Composição	SINAPI	100982	AF_07/2020	M3	63,3	7,98	10,12	505,13	640,59
3 Proteção e Sinalização										913,88
3.1	Insumo	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	250,00	317,32	720,00	913,88
4 Locação										16.256,30
4.1	Composição	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	209,84	61,04	77,47	12.808,63	16.256,30
5 Limpeza e Preparação da área										6.907,52
5.1	Composição	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	2752,05	0,34	0,43	935,69	1.183,38
5.2	Composição	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1770,8	2,27	2,88	4.019,71	5.099,90
5.3	Composição	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	761,28	0,65	0,82	494,83	624,24
6 Pavimentação										138.304,29

6.1	Composição	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 94991 USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	59,58	654,49	830,74	38.994,51	49.495,48
6.2	Composição	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 94992 FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	734,58	82,70	104,97	60.749,76	77.108,86
6.3	Insumo	SINAPI	3324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	849,67	10,85	13,77	9.218,91	11.699,95
7	Equipamentos e Acessórios								284.693,41
7.1	Composição	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). 102364 AF_03/2021	M2	299,3	225,30	285,97	67.432,29	85.590,82
7.2	Composição	Próprio	102145 Instalação de Parquinho Infantil (Equipamentos) - Preços NOVACAP	un.	1	38.513,17	48.884,76	38.513,17	48.884,76
7.3	Composição	Próprio	102146 Instalação de PEC - Ponto de Encontro Comunitário (Preços NOVACAP)	un.	1	20.921,50	26.555,65	20.921,50	26.555,65
7.4	Insumo	SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO) 25400 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE	UN	1	3.210,66	4.075,29	3.210,66	4.075,29
7.5	Insumo	SINAPI	25398 SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1	4.452,67	5.651,77	4.452,67	5.651,77
7.6	Composição	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA 97097 RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	761,28	44,64	56,66	33.983,53	43.134,12
7.7	Composição	SINAPI	102494 AF_05/2021 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.	M2	761,28	63,85	81,04	48.607,72	61.694,13
7.8	Composição	SINAPI	102507 AF_05/2021 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL.	M	319,96	6,24	7,92	1.996,55	2.534,08
7.9	Composição	SEINFRA	C1347 202507 AF_05/2021 ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE	CJ	1	5.178,28	6.572,79	5.178,28	6.572,79
8	Iluminação								55.536,58
8.1	Composição	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E 101657 INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12	545,59	692,51	6.547,08	8.310,12
8.2	Composição	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE 100620 LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	8	3.669,69	4.657,93	29.357,52	37.263,44
8.3	Composição	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - 100619 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2	596,37	756,97	1.192,74	1.513,94
8.3	Insumo	SINAPI	1062 ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1	304,36	386,32	304,36	386,32
8.4	Insumo	SINAPI	34623 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A	UN	3	69,51	88,22	208,53	264,66
8.5	Insumo	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 13393 GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1	406,73	516,26	406,73	516,26
8.6	Insumo	SINAPI	980 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1	M	184	11,04	14,01	2.031,36	2.577,84
8.7	Insumo	SINAPI	39232 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1	M	150	24,71	31,36	3.706,50	4.704,00
9	Arquibancadas								29.679,62
9.1	Composição	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 103321 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	75,3	119,74	151,98	9.016,42	11.444,09
9.2	Insumo	SINAPI	4743 CASCALHO DE CAVA	M3	49,72	108,30	137,46	5.384,67	6.834,51

9.3	Composição	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 101963 VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	47,97	187,25	237,67	8.982,38	11.401,02
10	Jardins elevados								34.905,61
10.1	Composição	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 103321 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	172,61	119,74	151,98	20.668,32	26.233,26
10.2	Insumo	SINAPI	4743 CASCALHO DE CAVA	M3	63,09	108,30	137,46	6.832,64	8.672,35
								Total sem BDI	529.076,39
								Total do BDI	142.453,57
								Total	671.529,96